

Junta del Distrito Municipal Hato Viejo

Municipio San Antonio de Guerra, Santo Domingo Este.

Presupuesto para la construcción de contenes y aceras: contenes Secc.0.10m2, Fc#210 Kg/cm2, aceras frotadas, c/escobillón y violinada (ancho #1.0mts. EPS.0.10mts, H.AFC#210Kg/cm2), construcción total de aceras y contenes lineal 1673mts, distribuida de la siguiente manera:

No.	Descripcion	Cantidad	Precio unitario	Total
1.1	C/Abrahán Castro Esquina de la escuela, construcción de 150ml contenes en ambos lados total 300mts.	300	1427.28	428,184.66
1.2	C/augustoGarcía (Samaná) construcción de 142ml contén en ambos lados total284mts lineal.	284	1427.28	405,347.52
1.3	C/Juan Concepción construcción de 60ml de contén lado derecho.	60	1427.28	85,636.8
1.4	c/Juan Concepción construcción de 60ml de acera lado derecho	60	1427.28	85,636.8
1.5	c/ Respaldo Principal HV3 construcción de 200ml de contén de ambos lados (400mts lineal).	400	1427.28	570,912.
1.6	c/ Respaldo Principal (lado izquierdo del parque ecológico) HV3construcción de85ml de contén.	85	1427.28	121,318.8
1.7	c/ Respaldo Principal (lado izquierdo del parque ecológico) HV3 construcción de85ml de acera.	85	1427.28	121,318.8
1.8	c/ Respaldo central HV2 construcción de 201ml de contén de ambos lados (402total)	402	1427.28	573,766.56
1.9	-Limpieza y Acondicionamiento	-	-	65,000.00
	-Telford	-	-	58,000.00
	-Topografía	-	-	35,000.00
	TOTAL DE GASTOS DIRECTOS			2,550,125.00

GASTOS INDIRECTOS

No.	Descripción	Monto
2.1	Dirección Técnica 10%	255,012.5
2.2	ITBIS 18% a la Dirección Técnica	45,902.25
2.3	Transporte 3%	76,503.75
2.4	Gastos administrativos 3.5%	89,254.375
2.5	Seguros y Fianzas 3.5%	89,254.375
2.6	Ley 1-686 1%	25,501.25
2.7	CODIA 0.1%	2,550.125
2.8	Imprevistos 3.76%	95,884.70
	TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS	679,863.325

GASTO TOTAL GENERAL (DIRECTO + INDIRECTO)

No.	Descripción	Monto
3.1	Total de Gastos Directos	2,550,125
3.2	Total de Gastos Indirectos	679,863.325
	GASTO TOTAL GENERAL	3,229,988.325



ING. JAVIER A. COROMINAS MAYORAL
CONTRATISTA
EXEQUATUR 425
COLEGIATURA 4332